

QUANTITATIF

Affaire n°17041B - Construction d'un dojo

Lot n°13 - CARRELAGE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
13.1	<u>CHAPE</u>				
13.1.1	Isolation en sol TMS de 56mm	m ²	201,78		
13.1.2	PV pour réservation	m ²	34,70		
13.1.3	Chape béton surfacée de 6cm à la pompe	m ²	221,52		
13.1.4	PV pour pentes et surépaisseurs	m ²	19,86		
Sous Total					
13.2	<u>PREPARATION LOCAUX HUMIDES</u>				
13.2.1	Natte d'étanchéité au sol	m ²	25,88		
13.2.2	Fixatif + étanchéité mur	m ²	41,30		
13.2.3	Siphon de sol PVC	U.	1,00		
13.2.4	Caniveau bas avec feuillure en PVC (232cm ² /ml)	ml	3,00		
Sous Total					
13.3	<u>REVETEMENT DE SOL DUR</u>				
13.3.1	Grès cérame poli 30/30 d'aspect granité 1er choix	m ²	25,00		
13.3.2	Pose collé droite	m ²	23,36		
13.3.3	Plinthe polie assortie au 30/30	ml	18,29		
13.3.4	Grès cérame 20/20 anti-glissant 1e choix	m ²	43,00		
13.3.5	Pose droite collé dont PV pour pointe de diamant	m ²	40,65		
13.3.6	Plinthe à gorge assortie au 20/20 dont joint silicone	ml	47,94		
13.3.7	Grès cérame 30/30 ordinaire U4P4	m ²	56,67		
13.3.8	Pose collé	m ²	53,97		
13.3.9	F+P de plinthe assortie	ml	68,10		
Sous Total					
13.4	<u>FAIENCE MURALE</u>				
13.4.1	Grès émaillé 1er choix	m ²	4,00		
13.4.2	Fourniture faïence couleur 15/15	m ²	133,70		
13.4.3	Pose faïence et grès	m ²	130,12		
Sous Total					
13.5	<u>DIVERS</u>				
13.5.1	Joint de fractionnement	ml	21,90		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire n°17041B - Construction d'un dojo

Lot n°13 - CARRELAGE

Code	VARIANTES	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
13.6	<u>PSE . OPTIONS ALEATOIRES</u>				
13.6.1	Isolation en sol TMS de 56mm	m ²	40,65		
13.6.2	Tapis d'accueil encastré sdont cadre alu 156/100	U	1		
13.6.3	Profil alu en finition et protection de cloison	ml	10,00		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.