

QUANTITATIF

Affaire n°16032C - Construction du club house tennis

Lot n°c " - GROS OEUVRE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.1	<u>PREPARATION (visite in situ exigée)</u>				
2.1.1	Etude BE Structures (taux de travail = 3daN/cm²) Zone sismicité 2	F.	1,00		
2.1.2	Installations de chantier dont cabane	F.	1,00		
2.1.3	Implantation, piquetage et installation	F.	1,00		
2.1.4	Clôture de chantier dont DICT	ml	50,00		
	Sous Total				
2.2	<u>FOUILLES DE FONDATION dont éventuel BRH comp évacuation excédents</u>				
2.2.1	Fouille en rigole pour nervures sous dallage extérieur	ml	31,35		
2.2.2	Fouille en tranchée 50/60 pour semelles filantes	ml	40,41		
2.2.3	PV pour élargissement de tranchée /future extension	ml	13,95		
	Sous Total				
2.3	<u>FONDATIONS suivant BE Structure et reconnaissance visuelle des fouilles</u>				
2.3.1	Béton de propreté sur 5cm	m3	2,335		
2.3.2	Aciers de nervures	kg	146,265		
2.3.3	Béton semelles filantes	m3	4,599		
2.3.4	Acier semelles filantes	kg	206,955		
2.3.5	Agglos de fondation 20/20/50 type BBM	m²	16,16		
2.3.6	Enduit hydrofuge sur agglos pleins	m²	14,50		
2.3.7	Acier de raidisseurs verticaux dont attentes pour recouvrement	U	12		
2.3.8	Chainage horizontal	ml	40,41		
2.3.9	Remblai autour des fondations	ml	70,26		
	Sous Total				
2.4	<u>RESEAUX ENTERRES dont tranchées</u>				
2.4.1	Réseau EU/EV	ml	8,00		
2.4.2	Accessoires	U.	4,00		
2.4.3	Réservation et calage de fourreaux	F.	1,00		
	Sous Total				
2.5	<u>PREPARATIONS AVANT DALLAGE</u>				
2.5.1	Planelle brique alvéolée et isolée de coffrage R=0.5m²K/W	ml	37,60		
2.5.2	Polyane anti-termites CTB P+	m²	71,04		
	Sous Total				
2.6	<u>DALLAGE</u>				
2.6.1	Nappe ST25C	m²	67,66		
2.6.2	Dalle de béton brute	m²	65,07		
2.6.3	PV pour surfacage en finition	m²	6,06		
	Sous Total				
2.7	<u>MURS BRIQUES comp échafaudage</u>				
2.7.1	Arase étanche	ml	40,41		
2.7.2	Briques creuses isolante (R=1m2.K/W) collées	m²	79,40		
2.7.3	Plumet d'enduit	ml	8,40		
2.7.4	Pose seule de coffre intégré volet roulant (I=260 et 380)	U.	2,00		
	Sous Total				
2.8	<u>ELEMENTS PORTEURS comp. idem</u>				
2.8.1	Chainage horizontal BA/brique dont aciers	ml	32,82		

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire n°16032C - Construction du club house tennis

Lot n°c " - GROS OEUVRE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.8.2	Chainage vertical BA/brique dont aciers	ml	34,00		
2.8.3	PV pour béton dans chainages (15/15)	m3	1,503		
2.8.4	Poteau BA 20-30 coffré coulé en place	ml	2,85		
2.8.5	Linteau BA	ml	2,80		
2.8.6	Linteau-poutre BA coffré coulé en place	ml	9,20		
2.8.7	Réservation ou sommier BA	U.	4,00		
2.8.8	PV pour feuillures	ml	11,40		
Sous Total					
2.9	<u>MURS ISOLANTS comp. échafaudage</u>				
2.9.1	Murs en béton cellulaire compris échafaudage	m²	17,58		
2.9.2	Chainage vertical en béton cellulaire	ml	13,50		
2.9.3	Chainage horizontal en béton cellulaire	ml	7,59		
2.9.4	PV pour béton dans chainages (15/15)	m3	0,475		
2.9.5	Linteau de passage en béton cellulaire (l=1.40m)	U	1		
2.9.6	PV pour feuillures	ml	5,20		
2.9.7	Réservation ou sommier BA	U.	4,00		
2.9.8	Joint de dilatation	ml	6,75		
Sous Total					
2.10	<u>FINITIONS</u>				
2.10.1	Arase de rive dont creux d'onde de couverture	ml	27,90		
2.10.2	Arase ciment pignons avec demi-fermette	ml	10,00		
2.10.3	Rejingot BA	ml	8,00		
2.10.4	Seuil en ciment blanc avec rejingot	ml	2,00		
Sous Total					
2.11	<u>CLOTURE gris anthracite Ral 7016</u>				
2.11.1	Cloture rigide en panneaux (h=2m) comp Génie Civil	ml	14,00		
2.11.2	Portillon 100/200	U.	1,00		
Sous Total					
2.12	<u>TERRASSE-TROTTOIR</u>				
2.12.1	Polyane	m²	54,51		
2.12.2	Bordure béton P2 droite dont fouille	ml	25,00		
2.12.3	Bordure béton CS1 droite dont fouille	ml	3,20		
2.12.4	Seuil podotactyle	m²	2,00		
2.12.5	Béton lavé diorite 4/6 ou 6/10	m²	49,92		
2.12.6	Joint de dilatation en profil PVC assorti	ml	7,60		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire n°16032C - Construction du club house tennis

Lot n°c “ - GROS OEUVRE

Code	VARIANTES	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.13	<u>PSE : OPTIONS ALEATOIRES</u>				
2.13.1	Compteurs de chantier (eau et électricité)	F.	1,00		
2.13.2	Installation de wc de chantier/SPS	F.	1,00		
2.13.3	Gros béton	m3	1,000		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.