

QUANTITATIF

Affaire n°17041B - Construction d'un dojo

Lot n°12 - PLATRERIE

| Code | Désignation | Unité | Quantité | P.U. HT | Montant HT |
|------------------------------|---|-------|----------|---------|------------|
| 12.1 | <u>DOUBLE-CLOISON compris finition bande enduite 3 passe + échafaudage</u> | | | | |
| 12.1.1 | Cloison haute dureté sur rail + isolation de 120 renforcée (h=2.70m) | m² | 66,50 | | |
| 12.1.2 | Cloison-tympan sur rail + isolation de 120 renforcée (h=de 40cm à 2.30m) | m² | 22,48 | | |
| 12.1.3 | Cloison haute dureté sur rail (h=5 à 5.15m) | m² | 22,70 | | |
| 12.1.4 | Cloison collée | m² | 1,62 | | |
| 12.1.5 | PV pour imposte cintrée | U | 1 | | |
| Sous Total | | | | | |
| 12.2 | <u>CLOISON DE DIVISION compris idem</u> | | | | |
| 12.2.1 | Cloison CF 1/2h | m² | 90,18 | | |
| 12.2.2 | PV pour renforts | U. | 18,00 | | |
| 12.2.3 | Habillage bloc-porte à galandage | m² | 3,36 | | |
| 12.2.4 | Cloison sèche phonique (h=2.70m) | m² | 70,61 | | |
| Sous Total | | | | | |
| 12.3 | <u>PLAFOND compris idem</u> | | | | |
| 12.3.1 | Plafond CF 1 H droit | m² | 43,31 | | |
| 12.3.2 | Laine de verre 300mm entre fermettes | m² | 48,39 | | |
| Sous Total | | | | | |
| 12.4 | <u>DIVERS</u> | | | | |
| 12.4.1 | Angle plastique | F. | 1,00 | | |
| 12.4.2 | PV pour plaque hydrofugée | m² | 33,36 | | |
| 12.4.3 | Jambages 60/80 | U. | 3,00 | | |
| Sous Total | | | | | |
| TOTAL H.T. En Euros | | | | | |
| TVA à 20,00 % | | | | | |
| TOTAL T.T.C. En Euros | | | | | |

Les quantités sont fournies à titre indicatif.