

QUANTITATIF

Affaire n°18006A - Extension du pôle médical

Lot n°5 - COUVERTURE ETANCHEITE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
5.1	<u>ETANCHEITE MULTICOUCHES (après réception des pentes et exutoires)</u>				
5.1.1	Costière métallique alu	ml	36,95		
5.1.2	Crosse pour passage fluides	U.	2,00		
5.1.3	PV pour boîte soudée/EP	U.	2,00		
5.1.4	Solin ou bande de solin de remontée d'étanchéité	ml	36,95		
5.1.5	Equerre de renfort sur 1ère couche	ml	36,95		
5.1.6	Relevé auto protégée sur 2ème couche	ml	36,95		
5.1.7	Isolation 200mm avant multicouches dont pare-vapeur	m²	21,72		
5.1.8	Etanchéité bicouche dont auto protégée	m²	21,72		
5.1.9	Bande d'égout	ml	6,10		
5.1.10	Etanchéité / naissance ou passage EP dont crépine	U.	3,00		
5.1.11	Trop plein	U.	1,00		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.