

QUANTITATIF

Affaire n°17041B - Construction d'un dojo

Lot n°8 - CHARPENTE OSSATURE BOIS

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
8.1	<u>PREPARATION (visite in situ exigée)</u>				
8.1.1	Dossier du BE Structures Règles Eurocode 8	F.	1,00		
8.1.2	Mesure de sécurité, approvisionnement et installation	F	1,00		
	Sous Total				
8.2	<u>CHARPENTE LC de NEF</u>				
8.2.1	Ferme à inertie variable en 3 portiques	E.	1,00		
8.2.2	Empannage portée 6 m	ml	120,00		
8.2.3	PV pour chevêtre de désenfumage 140/140	U.	2,00		
8.2.4	Contreventement/eurocode/règles parasismiques	E.	1,00		
8.2.5	Ossature secondaire de bardage	ml	48,76		
8.2.6	Cadres de baies formant linteaux	ml	6,00		
	Sous Total				
8.3	<u>OSSATURE BOIS NICHE MAÎTRE</u>				
8.3.1	Lisses basse 45/145 classe III sur étanchéité	ml	4,00		
8.3.2	Lisses haute 45/145 classe III	ml	4,00		
8.3.3	Poteau, lisse, cadre dont acrotère	m²	24,00		
8.3.4	PV pour joint de dilatation	ml	10,00		
8.3.5	Panneau OSB 12mm	m²	24,00		
8.3.6	Pare pluie	m²	25,20		
8.3.7	Isolation 120cm entre ossature bois ($\lambda=0,038$)	m²	19,95		
	Sous Total				
8.4	<u>VETURE classt 4-5 3000 heures</u>				
8.4.1	Dalle minérale entière 305/153	U.	4,00		
8.4.2	Dalle minérale idem en retour dont finitions d'angles	m²	6,00		
8.4.3	Dalle minérale idem en habillage d'acrotère dont idem	m²	4,45		
8.4.4	Dalle minérale demi lune	U.	1,00		
8.4.5	Grille anti-rongeur	ml	4,00		
8.4.6	Larmier	ml	4,00		
	Sous Total				
8.5	<u>CHARPENTE LC TRAITEE Classe IV D'AUVENT</u>				
8.5.1	Poteau circulaire LC autoclavé et articulé en pied	U.	2,00		
8.5.2	PV pour réservation fausse poutre	U.	2,00		
8.5.3	Platine d'articulation en pied avec angle à sceller	U.	2,00		
8.5.4	Poutre LC autoclavé support de solives/toit terrasse inaccessible	ml	8,00		
8.5.5	Ramasse solives en sapin autoclavé idem	ml	8,00		
8.5.6	Sabot support de solive	U.	16,00		
8.5.7	Solives brutes autoclavées idem L=3m	ml	48,00		
8.5.8	Potelet formant baïonnette d'acrotère	F.	1,00		
8.5.9	Panneaux contreplaqué 19mm qualité marine	ml	14,00		
8.5.10	Panneaux d'aggloméré 22mm support de multicouche	m²	24,00		
	Sous Total				
8.6	<u>SOUS PLAFOND D'AUVENT</u>				
8.6.1	Lambris PVC noir	m²	24,00		
	Sous Total				
8.7	<u>CHARPENTE sapin traité classe II dite Industrielle (vent et neige zone 2)</u>				

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire n°17041B - Construction d'un dojo

Lot n°8 - CHARPENTE OSSATURE BOIS

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
8.7.1	Fourniture charpente autoportante support tuiles pente 30% portée 13.70m	E	1,00		
8.7.2	Pose fermette	m ²	116,47		
8.7.3	PV pour lisse support de cloisons	ml	7,00		
Sous Total					
8.8	FINITION PVC NOIRE				
8.8.1	Planche de rive PVC noire	ml	16,52		
8.8.2	Lambris PVC noir de débord de toit en caisson de rive	m ²	4,96		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.