

QUANTITATIF

Affaire n°17041B - Construction d'un dojo

Lot n°14 - ELECTRICITE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
14.1	<u>PREPARATION</u>				
14.1.1	Coffret de chantier dont ligne et raccordement	F	1,00		
	Sous Total				
14.2	<u>PRISE monophasée & appareillage encastré</u>				
14.2.1	Ens. 6 prises courant fort (4U) & faible (2U)	E.	3,00		
14.2.2	Ens. 2 prises courant fort (1U) & faible (1U)	E.	4,00		
14.2.3	Ens. encastré en sol de 2 prises 16A 3P+T et 2 prises RJ45	U.	1,00		
14.2.4	Prise 10/16A 3P+T	U.	4,00		
14.2.5	Prise étanche 16/20A 3P+T spécialisée	U.	2,00		
14.2.6	Alimentation spécialisée hotte	U.	1,00		
14.2.7	Prise étanche 32A 3P+T	U.	2,00		
	Sous Total				
14.3	<u>LAMPE mono & appareillages encastrés</u>				
14.3.1	Ens. de 4 suspensions de rampes leds en SA	U.	1,00		
14.3.2	Ens. de 6 suspensions de rampes leds en SA	U.	1,00		
14.3.3	Applique led décorative	U.	1,00		
14.3.4	Ens. de 4 appliques de rampes leds en SA	U.	1,00		
14.3.5	Ens. de 8 appliques de rampes leds en SA	U.	1,00		
14.3.6	Spots IP 24 Led encastrés en plafond en SA	E.	1,00		
14.3.7	Hublot décoratif diam 20cm IP44 sur détecteur	U.	3,00		
14.3.8	Ens. de 4 spots Led encastrés en plafond sur détecteur	E.	1,00		
14.3.9	Ens. 4 spots Led encastrés en plafond en VV	E.	1,00		
14.3.10	Pavé Led IP20 encastrés en SA	U.	2,00		
14.3.11	Ens 2 pavés Led IP20 encastrés en SA	E.	1,00		
	Sous Total				
14.4	<u>LIGNE & APPAREILLAGE ETANCHE (alimentation monophasée)</u>				
14.4.1	Réglette simple fluo IP66 en applique de plafond en SA	U.	4,00		
14.4.2	Ens. 2 hublots étanches depuis horloge astronomique	E.	1,00		
14.4.3	Ens. 2 hublots étanches en VV	E.	1,00		
	Sous Total				
14.5	<u>ECLAIRAGE EXTERIEUR</u>				
14.5.1	Projecteur étanche depuis horloge astronomique	U.	3,00		
	Sous Total				
14.6	<u>VENTILATION</u>				
14.6.1	Ensemble de Groupe, gaines et bouches VMC	E.	1,00		
	Sous Total				
14.7	<u>SECURITE INCENDIE 5eme catégorie type X</u>				
14.7.1	Spot type flash encastré de signalisation IP20	U.	1,00		
14.7.2	Bloc IS	U.	5,00		
14.7.3	Alarme incendie (type L catégorie 4)	F	1,00		
	Sous Total				
14.8	<u>CHAUFFAGE par émission directe classe II</u>				
14.8.1	Rampe rayonnante IP 44	U.	2,00		
14.8.2	Lignes pour rampe	U.	2,00		
14.8.3	Convecteur rayonnant 2000W vertical 450/1180/98	U.	1,00		

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire n°17041B - Construction d'un dojo

Lot n°14 - ELECTRICITE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
14.8.4	Convecteur rayonnant 1250W horizontal 520/450/98	U.	2,00		
14.8.5	Lignes pour convecteurs	U.	3,00		
14.8.6	Programmation & thermostat	U.	1,00		
Sous Total					
14.9	<u>DIVERS</u>				
14.9.1	TGBT (tarif bleu)	U.	1,00		
14.9.2	PV pour inter horloge astronomique	U.	1,00		
14.9.3	Alimentation du chauffe-eau hors raccordement	U.	1,00		
14.9.4	Alimentation PAC VRV hors raccordement	U.	1,00		
14.9.5	Mise à la terre	F.	1,00		
14.9.6	Eco taxe	F.	1,00		
14.9.7	Contrôle des installations	F.	1,00		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire n°17041B - Construction d'un dojo

Lot n°14 - ELECTRICITE

Code	VARIANTES	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
14.10	<u>PSE . OPTIONS ALEATOIRES</u>				
14.10.1	Guirlande Led en plafond perforé sur armoire	ml	17,20		
14.10.2	Prise extérieure étanche 16A 3P+T	U.	1,00		
14.10.3	Prise télévision	U.	1,00		
14.10.4	Antenne parabolique	U.	1,00		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.