

QUANTITATIF

Affaire n°16032C - Construction du club house tennis

Lot n°1 - TERRASSEMENT - VRD

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
1.1	<u>PREPARATION (visite in situ exigée)</u>				
1.1.1	Installation et repli du matériel	F.	1,00		
1.1.2	Implantation des voies, abords et ouvrages dont DICT	F.	1,00		
	Sous Total				
1.2	<u>PLATEFORME BATIMENT</u>				
1.2.1	Arrachage de haies de haute taille	ml	42,00		
1.2.2	Décapage sur 50cm en moyenne	m²	166,46		
1.2.3	Mise en forme d'un merlon	m3	108,199		
1.2.4	Déblai-remblai avant hérisson	m²	166,46		
1.2.5	Compactage fond de forme	m²	166,46		
1.2.6	Hérisson de bâtiment	m²	166,46		
1.2.7	Finition avant dallage	m²	119,57		
1.2.8	Essai à la plaque	F	1,00		
	Sous Total				
1.3	<u>TRANCHEE DE RESEAUX dont éventuel BRH</u>				
1.3.1	Tranchée commune de réseaux secs	ml	55,00		
1.3.2	Regard de tirage 40/40 B125 comp fouille	U.	7,00		
1.3.3	Tranchée secondaire pour EU/EV et gaz	ml	29,00		
1.3.4	Fourreau Ø110 pour BT	ml	57,00		
1.3.5	Fourreau Ø160 pour BT/future salle des fêtes	ml	14,00		
1.3.6	Fourreau Ø75 pour éclairage public	ml	61,00		
1.3.7	Fourreau rigide France Télécom Ø45	ml	114,00		
1.3.8	Alimentation générale d'eau via le collecteur	ml	61,00		
1.3.9	Filets avertisseurs	ml	190,00		
1.3.10	Réseau EU-EV	ml	25,00		
1.3.11	Tampon hydraulique dont fouille	U.	1,00		
1.3.12	Raccordement sur TAE	F.	1,00		
	Sous Total				
1.4	<u>ASSAINISSEMENT EP</u>				
1.4.1	Réseau EP Diam 125 compris tranchée	ml	1,50		
1.4.2	PV pour scellement d'un coude en attente de raccordement	U.	1,00		
1.4.3	Regard EP 30/30 comp. fouille	U.	1,00		
1.4.4	Tranchée drainante compris tranchée	ml	10,00		
	Sous Total				
	TOTAL H.T. En Euros				
	TVA à 20,00 %				
	TOTAL T.T.C. En Euros				

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire n°16032C - Construction du club house tennis

Lot n°1 - TERRASSEMENT - VRD

Code	VARIANTES	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
1.5	<u>PSE (options aléatoires)</u>				
1.5.1	Feutre anti-contaminant	m ²	174,78		
1.5.2	Chambre L1T comp fouille	U.	1,00		
1.5.3	PEHD pour fibre optique	ml	57,00		
1.5.4	Filets avertisseurs	ml	55,00		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire n°16032C - Construction du club house tennis

Lot n°1 - TERRASSEMENT - VRD

Code	VARIANTES	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
1.6	TR OPT : AIRE DE MANOEUVRE				
1.6.1	Déblai d'un merlon de calcaire tout venant	m3	172,000		
1.6.2	Dépose de bordure de trottoir AC1	ml	16,85		
1.6.3	Décapage sur 50cm en moyenne	m²	350,52		
1.6.4	Mise en forme d'un merlon	m3	227,838		
1.6.5	Mise à niveau par déblai-remblai	m²	350,52		
1.6.6	Compactage fond de forme	m²	350,52		
1.6.7	Feutre anti-contaminant	m²	368,05		
1.6.8	Couche de fondation (EV2 = 80MPa) insensible à l'eau sur 35cm toute voirie	m²	368,05		
1.6.9	Couche de base calibrée 0.30 insensible à l'eau pour voirie lourde sur 10cm	m²	368,05		
1.6.10	Couche de roulement en finition sur 5cm	m²	283,75		
1.6.11	Essai à la plaque après couche de roulement	F	1,00		
1.6.12	Cloutage avant bitume (monocouche)	m²	283,75		
1.6.13	Bordure de trottoir T2 droite	ml	32,00		
1.6.14	Bordure CS1 formant seuil	ml	3,20		
1.6.15	Bicouche	m²	283,75		
1.6.16	Epanchage de terre en finition sur 20cm	m²	32,00		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.