

QUANTITATIF

Affaire n°16032C - Construction du club house tennis

Lot n°13 - CARRELAGE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
13.1	<u>CHAPE</u>				
13.1.1	Polyane et bande périphérique en préparation	m ²	55,85		
13.1.2	Isolation en sol TMS de 56mm	m ²	48,37		
13.1.3	Chape béton surfacée de 6cm à la pompe	m ²	48,37		
	Sous Total				
13.2	<u>REVETEMENT DE SOL DUR</u>				
13.2.1	Grès cérame 20/20 anti-glissant 1e choix	m ²	6,00		
13.2.2	Pose droite collé	m ²	5,06		
13.2.3	Plinthe à gorge assortie au 20/20	ml	13,00		
13.2.4	Fourniture grès cérame mat unicolore 30/30	m ²	45,98		
13.2.5	Pose scellée droite dont chape	m ²	43,79		
13.2.6	Plinthe assortie au 30/30	ml	37,16		
	Sous Total				
13.3	<u>FAIENCE MURALE</u>				
13.3.1	Grès émaillé 1er choix	m ²	4,00		
13.3.2	Faïence 1er choix	m ²	8,00		
13.3.3	Pose collée	m ²	9,62		
	Sous Total				
13.4	<u>DIVERS</u>				
13.4.1	Joint de fractionnement	ml	5,00		
13.4.2	Angles plastiques armés	F.	1,00		
13.4.3	Surbot carrelé	U.	1,00		
	Sous Total				
	TOTAL H.T. En Euros				
	TVA à 20,00 %				
	TOTAL T.T.C. En Euros				

Les quantités sont fournies à titre indicatif.