

# QUANTITATIF

Affaire n°17000B' - Aménagement public des abords du dojo

## Lot n°1 - TERRASSEMENT-VRD

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
<b>1.1</b>	<b><u>PREPARATION (visite préalable in situ exigée)</u></b>				
1.1.1	Installation et repli du matériel	F.	1,00		
1.1.2	Déplacement de roches calcaire	U.	3,00		
1.1.3	Arrachage de haies de haute taille	ml	20,00		
1.1.4	Implantation des voies, abords et ouvrages dont DICT	F.	1,00		
1.1.5	Dépose de bordure de trottoir AC1	ml	15,00		
1.1.6	Dépose de bordure de trottoir T2	ml	4,50		
1.1.7	Protection des regards de réseaux	F.	1,00		
1.1.8	Reconnaissance des fils d'eau, niveaux et réseaux	F.	1,00		
<b>Sous Total</b>					
<b>1.2</b>	<b><u>PREPARATION PLATEFORME VOIRIE</u></b>				
1.2.1	Décapage superficiel sur au plus 20 cm	m²	1.391,00		
1.2.2	Déblai sur 45 cm en moyenne	m²	989,00		
1.2.3	Mise en forme d'un merlon	m3	578,565		
<b>Sous Total</b>					
<b>1.3</b>	<b><u>PLATEFORME VOIRIE (règles GTR 2000)</u></b>				
1.3.1	Couche de fondation calibrée insensible à l'eau sur 25cm	m²	989,00		
1.3.2	Couche d'assise insensible à l'eau sur 11cm	m²	989,00		
<b>Sous Total</b>					
<b>1.4</b>	<b><u>ASSAINISSEMENT ER</u></b>				
1.4.1	Avaloir 40/40 à grille comp fouille	U.	2,00		
1.4.2	Réseau extérieur Ø125 compris tranchée	ml	30,00		
1.4.3	Regard 50/50 de raccordement comp. fouille	F.	1,00		
<b>Sous Total</b>					
<b>1.5</b>	<b><u>FINITIONS DE VOIRIE</u></b>				
1.5.1	Finition sur 5 cm	m²	824,28		
1.5.2	Cloutage avant bitume	m²	824,28		
1.5.3	Bordure de trottoir T2 dont fouille	ml	246,78		
1.5.4	Enrobé	m²	824,28		
1.5.5	PV pour raccord sur rues	ml	19,50		
<b>Sous Total</b>					
<b>1.6</b>	<b><u>TROTTOIR</u></b>				
1.6.1	Bordure T2 comp fouille en rigole	ml	21,42		
1.6.2	Bicouche en gravillons de Mosnards	m²	30,63		
<b>Sous Total</b>					
<b>TOTAL H.T. En Euros</b>					
TVA à 20,00 %					
<b>TOTAL T.T.C. En Euros</b>					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

## QUANTITATIF

Affaire n°17000B' - Aménagement public des abords du dojo

### Lot n°1 - TERRASSEMENT-VRD

Code	VARIANTES	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
<b>1.7</b>	<b><u>OPTIONS ALEATOIRES</u></b>				
1.7.1	Feutre anti-contaminant	m²	1.038,45		
1.7.2	Marquage au sol	ml	60,00		
1.7.3	Marquage place de stationnement PMR	U.	1,00		
1.7.4	Marquage passage clouté	U.	1,00		
1.7.5	Marquage sens unique	U.	4,00		
1.7.6	Panneau de signalisation H=handicapée dont Génie Civil	U.	1,00		
<b>Sous Total</b>					
<b>TOTAL H.T. En Euros</b>					
TVA à 20,00 %					
<b>TOTAL T.T.C. En Euros</b>					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

## QUANTITATIF

Affaire n°17000B' - Aménagement public des abords du dojo

### Lot n°1 - TERRASSEMENT-VRD

Code	VARIANTES	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
<b>1.8</b>	<b>TRANCHE OPTLLE : ECLAIRAGE PUBLIC</b>				
1.8.1	Tranchée secondaire	ml	16,00		
1.8.2	Fourreau TPC Ø75 EcP dont tranche et tresse	ml	121,00		
1.8.3	Filets avertisseurs	ml	113,00		
<b>Sous Total</b>					
<b>TOTAL H.T. En Euros</b>					
TVA à 20,00 %					
<b>TOTAL T.T.C. En Euros</b>					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

## QUANTITATIF

Affaire n°17000B' - Aménagement public des abords du dojo

### Lot n°1 - TERRASSEMENT-VRD

Code	VARIANTES	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
<b>1.9</b>	<b><u>VARIANTE</u></b>				
1.9.1	Tricouche	m <sup>2</sup>	824,00		
<b>Sous Total</b>					
<b>TOTAL H.T. En Euros</b>					
TVA à 20,00 %					
<b>TOTAL T.T.C. En Euros</b>					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.