

QUANTITATIF

Affaire n°17041B - Construction d'un dojo

Lot n°6 - PANNEAUX SANDWICHS

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
6.1	<u>PREPARATION</u>				
6.1.1	Mesure de sécurité	F	1,00		
6.1.2	Mise en place des filets de sécurité	m ²	182,71		
Sous Total					
6.2	<u>COUVERTURE BAC 2 FACES ISOLEES</u>				
6.2.1	Bac acier sandwich isolé 200mm perforé A2-s1 d0 dont finitions	m ²	194,17		
6.2.2	Puits de jour d'aération 140/140	U.	2,00		
6.2.3	PV pour habillage et étanchéité périphérique	ml	11,20		
Sous Total					
6.3	<u>BARDAGE</u>				
6.3.1	Panneaux sandwich isolé ep120 dont toute finition	m ²	181,48		
6.3.2	Contre-bardage en bac acier	m ²	13,84		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.