

QUANTITATIF

Affaire n°16032C - Construction du club house tennis

Lot n°14 - ELECTRICITE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
14.1	<u>PREPARATION</u>				
14.1.1	Coffret de chantier dont ligne et raccordement	F	1,00		
14.1.2	Câble d'alimentation générale dans TPC du lot 1	ml	55,00		
	Sous Total				
14.2	<u>LIGNE (monophasé) & APPAREILLAGE ENCASTRES</u>				
14.2.1	Ens. 3 prises courant fort (2U) & faible (1U)	E.	1,00		
14.2.2	Prise double 10/16A 2P+T	U.	3,00		
14.2.3	Prise 10/16A 4P+T	U.	10,00		
14.2.4	Prise RJ45	U.	1,00		
14.2.5	Prise télévision	U.	1,00		
14.2.6	Prise étanche spécialisée 345w à 1.2Kw	U.	2,00		
14.2.7	Alimentation spécialisée hotte	U.	1,00		
14.2.8	Réglette leds 1.50m étanche en SA 63 W	E.	1,00		
14.2.9	Ens de 4 pavés Led IP20 encastrés en VV	E.	1,00		
14.2.10	1 pavé Led IP20 encastrés en SA	E.	1,00		
14.2.11	2 Ens de 4 suspensions décorative IP20 en SA	E	1,00		
14.2.12	Hublot diam 20cm IP44 sur détecteur	U.	1,00		
14.2.13	Spot encastré sur détecteur	U.	2,00		
	Sous Total				
14.3	<u>APPAREILLAGE ETANCHE</u>				
14.3.1	Prise 16A 4P+T	U.	2,00		
14.3.2	Rampe simple fluo IP20 en SA	U.	1,00		
	Sous Total				
14.4	<u>ECLAIRAGE EXTERIEUR</u>				
14.4.1	Ens de 3 hublot étanche IP 44 sur SA	U.	1,00		
14.4.2	Hublot étanche IP 44 sur détecteur	U.	2,00		
	Sous Total				
14.5	<u>VENTILATION</u>				
14.5.1	VMC / bar et WC PMR	F.	1,00		
14.5.2	Ligne d'alimentation VMC	U.	1,00		
	Sous Total				
14.6	<u>SECURITE INCENDIE</u>				
14.6.1	Alarme incendie (5eme catégorie)	F	1,00		
14.6.2	Bloc IS	U.	3,00		
14.6.3	Spot type flash encastré de signalisation IP20	U.	1,00		
14.6.4	Détecteur de fumée	U.	1,00		
	Sous Total				
14.7	<u>CHAUFFAGE par émission directe classe II</u>				
14.7.1	Convecteur rayonnant vertical (440/1162/124) 2000W	U.	2,00		
14.7.2	Convecteur rayonnant horizontal (847/440/113) 1500W	U.	1,00		
14.7.3	Convecteur rayonnant horizontal (847/440/113) 500W	U.	2,00		
14.7.4	Lignes pour convecteurs	U.	5,00		
14.7.5	Programmation & thermostat	U.	1,00		
	Sous Total				
14.8	<u>DIVERS</u>				

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire n°16032C - Construction du club house tennis

Lot n°14 - ELECTRICITE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
14.8.1	TGBT suivant normes et dimensionnement	U.	1,00		
14.8.2	Alimentation du chauffe-eau hors raccordement	U.	1,00		
14.8.3	Alimentation volet roulant	U.	2,00		
14.8.4	Mise à la terre	F.	1,00		
14.8.5	Eco taxe	F.	1,00		
14.8.6	Contrôle des installations	F.	1,00		
Sous Total					
14.9	<u>PSE : OPTIONS ALEATOIRES</u>				
14.9.1	Antenne parabolique	U.	1,00		
14.9.2	Hotte domestique dont chapeau en couverture	U.	1,00		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.