

QUANTITATIF

Affaire n°18006A - Extension du pôle médical

Lot n°8 - CHARPENTE OSSATURE BOIS

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
8.1	<u>OSSATURE BOIS (visite in situ exigée)</u>				
8.1.1	Lisses basse 45/145 classe III sur étanchéité	ml	14,51		
8.1.2	Lisses haute 45/145 classe III	ml	14,51		
8.1.3	Poteau, lisse, cadre dont acrotère	m ²	42,81		
8.1.4	PV pour poteau de reprise d'ossature	U.	6,00		
8.1.5	PV pour linteau de passage	ml	5,12		
8.1.6	PV pour joint de dilatation	ml	5,90		
8.1.7	PV pour réservation de volet roulant	U.	2,00		
8.1.8	Panneau OSB3 12mm sur extérieur	m ²	33,65		
8.1.9	Pare pluie	m ²	42,45		
8.1.10	Isolation 150cm entre ossature bois (lambda=0,038)	m ²	33,65		
8.1.11	Membrane d'étanchéité à l'air	m ²	65,85		
8.1.12	Clin en fibre ciment laqué imitation bois	m ²	33,65		
8.1.13	Grille anti rongeur	ml	10,39		
8.1.14	Larmier	ml	10,39		
8.1.15	Finition d'angle	ml	11,80		
8.1.16	Habillage de tableaux	ml	12,80		
Sous Total					
8.2	<u>CHARPENTE SAPIN classe II</u>				
8.2.1	Solive portée 3m maxi pente obligatoire de 3.5% avant multicouches	ml	65,00		
8.2.2	Caillebottis résine sur plots	m2	5,55		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.