

# QUANTITATIF

Affaire n°17041B - Construction d'un dojo

## Lot n°2 - GROS OEUVRE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
<b>2.1</b>	<b><u>PREPARATION (visite in situ exigée)</u></b>				
2.1.1	Etude et plans d'EXE BE Structures (taux de travail = 3daN/cm²)	F.	1,00		
2.1.2	Installations de chantier dont cabane	F.	1,00		
2.1.3	Implantation, piquetage et installation	F.	1,00		
2.1.4	Installation de wc de chantier/SPS	F.	1,00		
2.1.5	Clôture de chantier dont DICT	ml	22,00		
<b>Sous Total</b>					
<b>2.2</b>	<b><u>FOUILLES DE FONDATION (hypothèse calcaire à 0.90m + 30 cm d'ancrage)</u></b>				
2.2.1	Fouille en puits à la tarière de 80 prof.max -0.65m	U.	17,00		
2.2.2	Fouille en puits profond 100-150/180/65	U.	6,00		
2.2.3	PV pour agrandissement puits/liaison mur bardage	U.	2,00		
2.2.4	Fouille en rigole pour longrine	ml	72,44		
2.2.5	Fouille en rigole pour nervures sous dallage	ml	54,80		
<b>Sous Total</b>					
<b>2.3</b>	<b><u>FONDATIONS / suivant étude par BE structure et reconnais. visuelle des fouilles</u></b>				
2.3.1	Béton de propreté sur 5cm	m3	1,726		
2.3.2	Gros béton de puits (tarière) sous semelle isolée	m3	9,395		
2.3.3	Coffrage semelles isolées 60/60 en tête de puits	U	17		
2.3.4	Béton semelles isolées support de nervure ou longrine	m3	3,672		
2.3.5	Béton semelles dite de répartition support de dé de portiques	m3	3,150		
2.3.6	Acier semelles isolées	kg	318,600		
2.3.7	Coffrage dé	m²	11,76		
2.3.8	Panier ou réservation de pied de poteaux	U.	6,00		
2.3.9	Béton dés de portique	m3	2,058		
2.3.10	Acier dés de fondation	kg	164,640		
2.3.11	Longrines BA (20/40) dont aciers	ml	31,10		
2.3.12	Longrines BA (15/50) dont idem à caler en tête au 0.00	ml	40,58		
2.3.13	PV pour réservation de seuil dans longrine 15/50	ml	9,05		
2.3.14	PV pour réservation de seuil dans longrine 20/40	ml	5,10		
2.3.15	Clavetage longrines	U.	23,00		
2.3.16	Aciers nervure-longrines en attente	kg	657,600		
2.3.17	Remblai autour des fondations	ml	95,44		
<b>Sous Total</b>					
<b>2.4</b>	<b><u>RESEAUX ENTERRES INTERIEURS</u></b>				
2.4.1	Réseau EU-EV séparé comp tranchée	ml	27,50		
2.4.2	Accessoires	U.	17,00		
2.4.3	Réseau de ventilation comp tranchée et coude comp. tranchée	ml	11,00		
2.4.4	Regard à grille 30/30 compris fouille	U.	4,00		
<b>Sous Total</b>					
<b>2.5</b>	<b><u>PREPARATION AVANT DALLAGE</u></b>				
2.5.1	Réservation de fourreaux divers	F.	1,00		
2.5.2	Polyane anti-termites CTB P+	m²	321,25		
2.5.3	Surbot / ossature bois	ml	4,00		
<b>Sous Total</b>					
<b>2.6</b>	<b><u>DALLAGE</u></b>				
2.6.1	Double nappe de treillis soudé ST 25C	kg	2.444,969		

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

# QUANTITATIF

Affaire n°17041B - Construction d'un dojo

## Lot n°2 - GROS OEUVRE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.6.2	Béton pour dallage porté épaisseur mini 18cm	m2	303,35		
2.6.3	PV pour béton de nervure-longrine	m3	6,576		
2.6.4	PV pour porte à faux	F.	1,00		
2.6.5	PV pour surfaçage	m²	64,00		
<b>Sous Total</b>					
<b>2.7</b>	<b><u>MACONNERIE EN ELEVATION comp échafaudage</u></b>				
2.7.1	Briques creuses isolante (R=1m2.K/W) collées	m²	52,42		
2.7.2	Pose seule de coffre intégré volet roulant toute taille	U.	3,00		
2.7.3	Plumet d'enduit	ml	12,10		
<b>Sous Total</b>					
<b>2.8</b>	<b><u>ELEMENTS PORTEURS comp. idem</u></b>				
2.8.1	Chainage horizontal BA/brique	ml	62,20		
2.8.2	Raidisseurs BA/brique	ml	22,71		
2.8.3	PV pour béton et acier HA (15/15)	m3	1,910		
2.8.4	Poteau BA 20-40 coffré coulé en place	ml	5,26		
2.8.5	Poteau BA 20-30 idem	ml	4,83		
2.8.6	Linteau BA dont aciers HA et béton	ml	1,90		
2.8.7	Linteau-poutre BA dont idem coffré coulé en place	ml	10,80		
<b>Sous Total</b>					
<b>2.9</b>	<b><u>FINITION</u></b>				
2.9.1	Chainage rampant BA formant arase	ml	14,80		
2.9.2	Rejingot BA	ml	6,00		
2.9.3	Seuils	ml	1,50		
2.9.4	Appuis BA	ml	6,00		
<b>Sous Total</b>					
<b>2.10</b>	<b><u>CLOTURE gris anthracite Ral 7016</u></b>				
2.10.1	Cloture rigide en panneaux (h=2m) comp Génie Civil	ml	5,00		
2.10.2	Portillon 100/200	U.	1,00		
2.10.3	Bordure béton P2 ton pierre	ml	2,90		
2.10.4	Lame d'occultation	m²	8,00		
<b>Sous Total</b>					
<b>2.11</b>	<b><u>AUVENT-TERRASSE TROTTOIR</u></b>				
2.11.1	Polyane anti-termite CTB P+	m²	19,79		
2.11.2	Joint de dilatation en profil PVC assorti	ml	1,50		
2.11.3	Double nappe de treillis soudé ST 25C	kg	151,931		
2.11.4	Béton lavé diorite 4/6 ou 6/10 dont coffrage	m²	17,73		
2.11.5	Seuil podotactyle	m²	2,25		
<b>Sous Total</b>					
<b>TOTAL H.T. En Euros</b>					
TVA à 20,00 %					
<b>TOTAL T.T.C. En Euros</b>					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

## QUANTITATIF

Affaire n°17041B - Construction d'un dojo

### Lot n°2 - GROS OEUVRE

Code	VARIANTES	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
<b>2.12</b>	<b>PSE . OPTIONS ALEATOIRES</b>				
2.12.1	Etude géotechnique (mission G0/G12)	F.	1,00		
2.12.2	Coffrage biodégradable de dallage porté	m <sup>2</sup>	303,35		
2.12.3	Panneau de chantier publicitaire	F	1,00		
2.12.4	Compte prorata	F	1,00		
2.12.5	Sommier BA	U.	1,00		
<b>Sous Total</b>					
<b>TOTAL H.T. En Euros</b>					
TVA à 20,00 %					
<b>TOTAL T.T.C. En Euros</b>					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.