

QUANTITATIF

Affaire n°18006A - Extension du pôle médical

Lot n°2 - GROS OEUVRE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.1	<u>PREPARATIONS</u>				
2.1.1	Etude BE Structures (taux de travail = 3daN/cm ²)	F.	1,00		
2.1.2	Installations de chantier	F.	1,00		
2.1.3	Clôture de chantier	ml	21,00		
2.1.4	Implantation, piquetage et installation	F.	1,00		
2.1.5	Dépose de bordure type P2	ml	3,20		
2.1.6	Décapage superficiel /plateforme sur ou plus 27 cm	m2	36,52		
Sous Total					
2.2	<u>RESEAU EP comp fouille et tranchée</u>				
2.2.1	Réseau EP 125 dont tranchée et PV passage sous bordure	ml	9,00		
2.2.2	Regard EP 30/30 avec tampon fonte comp. fouille	U	1		
2.2.3	PV pour raccordement au regard	U	1		
2.2.4	PV pour attente EP	U	1		
2.2.5	Bordure P2 comp fouille en rigole	ml	1,80		
2.2.6	Raccord de bicouche	ml	10,70		
Sous Total					
2.3	<u>FOUILLES DE FONDATIONS (suivant étude de sol et BE structures)</u>				
2.3.1	Fouille en puits à la tarière de 80 prof.max -1.28	U.	7,00		
2.3.2	Fouille en rigole pour nervure-longrine (20/40)	ml	16,44		
Sous Total					
2.4	<u>FONDATIONS PROFONDES (suivant étude de sol et BE structures)</u>				
2.4.1	Gros béton sous semelles et massifs (épaisseur maximum 128cm)	m3	4,502		
2.4.2	Coffrage semelles isolées 60/60	U	7		
2.4.3	Béton semelles isolées appuis de longrines	m3	0,630		
2.4.4	Acier semelles isolées (50kg/m3)	kg	31,500		
2.4.5	Aciers nervure-longrines en attente (100kg/m3)	kg	131,520		
2.4.6	Remblai après coulage des fondations	ml	23,44		
Sous Total					
2.5	<u>RESEAUX ENTERRES RdC</u>				
2.5.1	Réseau EU comp tranchée	ml	4,50		
2.5.2	PV pour carottage et raccordement	U.	1,00		
2.5.3	Accessoires	U.	3,00		
Sous Total					
2.6	<u>DALLAGE PORTEE</u>				
2.6.1	Finition avant dalle portée sur 4cm	m2	33,52		
2.6.2	Coffrage biodégradable	m ²	25,83		
2.6.3	Pipe d'arrivée d'eau	U.	2,00		
2.6.4	Polyane anti-termite CTB P+	m ²	35,20		
2.6.5	Planelle brique alvéolée et isolée de coffrage R=0.5m ² K/W	ml	14,39		
Sous Total					
2.7	<u>DALLAGE</u>				
2.7.1	Double nappe de treillis soudé ST 25C	kg	208,190		
2.7.2	Béton pour dallage porté épaisseur mini 18cm	m2	25,83		
2.7.3	PV pour béton de nervure-longrine	m3	1,315		
2.7.4	Surbot / ossature bois	ml	10,39		

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire n°18006A - Extension du pôle médical

Lot n°2 - GROS OEUVRE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.7.5	Hydrofuge sur surbot	m ²	1,56		
Sous Total					
2.8	<u>LIAISON AVEC L'EXISTANT</u>				
2.8.1	Protection intérieure étanche	m ²	13,10		
2.8.2	Dépose de seuil béton	ml	4,00		
2.8.3	Seuil BA de niveau	ml	4,00		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire n°18006A - Extension du pôle médical

Lot n°2 - GROS OEUVRE

Code	VARIANTES	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.9	<u>OPTIONS ALEATOIRES</u>				
2.9.1	Installation de wc de chantier/SPS	F.	1,00		
2.9.2	Compte prorata	F	1,00		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.